"A" SZÁRNY | "B" SZÁRNY | "C" SZÁRNY

MEGJEGYZÉS

- A zsaluzia motor vezérlők az alábbi betáplálást kapják:
  1db 10A/C kismegszakító/NYM–J 3x1,5 **MV2** (1.1–2) **MV4** (1.11–14) **MV2** (1.15–16) 8 motor
  1db 10A/C kismegszakító/NYM–J 3x1,5 **MV4** (1.3–6) **MV4** (1.7–10) 8 motor
- Egy áramkörre maximum 10db zsaluzia motor köthető!
- Az árnyékoló és az RWA rendszer betáplálása a szinti "E...." elosztóból történik.
- A VRV rendszer beltéri egységeinek betáplálása a szinti "E...." jelű elosztóból történik.
  A VRV rendszer kültéri–beltéri egységei közötti kommunikációs kábelezést
  a gépész kivitelező építi ki a hűtőközeg vezetékek nyomvonalán!
  A beltéri egységek INFRA távvezérlésűek!

BEKÖTÉSI VÁZLAT



Jelmagyarázat:

1. Bontás után felújított, megmaradó homokkő burkolat, azonos megjelenésű pótlásokkal
2. Budakalászi travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő sötétebb színben és kiosztásban, koracél tartóvázra szerelve
3. Budakalászi travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő világos színben és kiosztásban, koracél tartóvázra szerelve
4. Hőszigetelő vakolat rendszer, dörzsölt felületképzéssel, az eredeti állapotnak megfelelő szürke színben
5. Új fa nyílászáró szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel, az eredeti állapotnak megfelelő színben, méretben és osztással
6. Új alumínium függönyfal szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel, az eredeti állapotnak megfelelő színben, méretben és osztással
7. Eredetivel megegyző méretű és mintájú kő párkány
8. Eredetivel megegyző méretű és mintájú kő keretezés
9. Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél korlát elem, alul perforált alumínium, felül kék színűre cserélt drótüveg betétekkel
10. Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél erkély elválasztó elem, kék színűre cserélt drótüveg betétekkel
11. Új zn lemez fedés az előtetőkön, és a lépcsőházak felett
12. Új zn lemez fedés az attikákon
13. Eredetivel megegyző méretű és mintájú kő keret
14. Meglévő és megmaradó, felújítandó acél rács
15. Meglévő és megmaradó, felújítandó zászlótartó rúd
16. Meglévő és megmaradó, az eredeti állapotnak megfelelően felújított, de motoros vezérlésűre átalakított árnyékoló szerkezet
17. Eredeti állapotnak megfelelően helyreállított, kapcsoltgerébtokos fa nyílászáró szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel
18. Tervezett, új VRV kültéri hűtőgép

VRV	VRV rendszer kültéri egység
KL	VRV rendszer beltéri egység
MV1	1 motoros motorvezérlő (külső szállítás)
MV2	2 motoros motorvezérlő (külső szállítás)
MV4	4 motoros motorvezérlő (külső szállítás)
M	Zsaluzia motor (külső szállítás)
	Mechanikusan, vagy elektromosan reteszelt rugós kapcsoló (külső szállítás)

1. EMELET ÁRNYÉKOLÁS–HŰTÉS

Megjegyzések:

- Ütemezés: az alaprajzokon jelülve
- Fal rétegrendeket lásd metszeteken
- ±0,00 = 153,85 mAf a kórház főbejárat lépcső alja
- A kontúron belüli alaprajzok csak tájékoztató jellegűek.
- A nyílásméretek névleges méretek.
- Tervezett új ablakok: 68 mm vagy 98 mm gyári festésű faszerkezetek, 6-16-6 mm hőszigetelő üvegezéssel U=1,1 W/m²K
- Tervezett új ajtók, portálok, üvegfalak: 65 mm porszórt festésű hőhídmentes alu szerkezetek, 6-16-6 mm hőszigetelő üvegezéssel U=1.1 W/m²K
- Tervezett új üvegtéglák: acél keretbe épített eredeti mintázatú üvegtégla fal körben 10 cm légréssel, mögötte hőhídmentes, nyíló alu ablak
- RWA: motoros nyitószerkezetek tűzjelzővel összekötött központról vezérelve, helyi szellőztető kapcsolókkal.
- Az eredeti tervezők szerzőisége fennmarad.
  Kórház: Csánk Elemér 1940.
  Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.

±0,00 = 153,17[0] mBf = 153,85 mAf

Megbízó:	Semmelweis Egyetem 1085 Budapest, Üllői út. 26.
Munka:	Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinika Tömb "G" szárny energetikai rekonstrukciója 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. Hrsz.: 10733/6
Terv:	KIVITELI TERV
Rajz:	BÍRÁLATI TERV KÓRHÁZ 1. EMELET ÁRNYÉKOLÁS ÉS HŰTÉSI RENDSZERE VK-33 M 1:100
Dátum:	2015. november 30.
Generáltervező:	SchM Stúdió Kft. 1151 Budapest, Pikétán utca 30/b. Tel: 306 55 25, 30 253 91 13 e-mail: z.schrammel@gmail.com
Építész:	Schrammel Zoltán: É1 01-1842 SchM Stúdió Kft. 30 253 91 13 Szolei Gábor É 01-4299 AVA Epítész Stúdió Kft. Grédics Gyula É 01-1005 IV 2004 Epítész Bt.
Tartószerkezet:	Neumayer Péter T-T 01-1827 Dolhayne Kft. 212 88 73
Épületgépészet:	Kálmán Zsolt: G-T, EG-G 01-6782 Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723
Villamosság:	Dorgai Károly V-T 01-4141 Dorterv Kft. Kőszegi-Madarász Rita V-T 13-0229 Dorterv Kft.
Tűzvédelem:	Venczel Sándor I-0220012 Trendven-gi Kft.

DORTERV KFT

1112 Budapest, Igmándi u. 17.
dorterv@dorterv.eu
tel.: +36-23-399-498

"A" SZÁRNY | "D" SZÁRNY | "C" SZÁRNY

I. ÜTEM