



Tervezett üvegezések rétegrendje:

G1 átlátszó üvegezések
külső: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
belső: 6 mm Extra Clear float üveg

G2 biztonsági üvegezések
külső: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
belső: 6 mm VSG 3.3.2 laminált biztonsági Extra Clear float üveg + LOW-E

G3 biztonsági üvegezések
külső: 6 mm VSG 3.3.2 laminált biztonsági SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
belső: 6 mm VSG 3.3.2 laminált biztonsági Extra Clear float üveg + LOW-E

G4 hajlított üvegezések
3-12-3 hajlított üveg

Jelmagyarázat:

1	Meglévő, megmaradó homokló burkolat, azonos megjelenésű pótlásokkal és javításokkal
2	Travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő sötétebb színben és kiosztásban, korsakt tartóra szerelve
3	Fehér travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő világos színben és kiosztásban, korsakt tartóra szerelve
4	Hőszigetelt vakolat rendszer, díszített felületképzéssel, az eredeti állapotnak megfelelő sötétre színben
5	Új fa nyílászáró
6	Új alumínium nyílászáró, vagy függönyfal szerkezet
7	Eredetével megegyező méretű és mintájú kő párkány
8	Eredetével megegyező méretű és mintájú kő keret
9	Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél korlát elem, alul perforált alumínium, felül kék színűre cserélt drótüveg betétekkel
10	Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél erkély elválasztó elem, kék színűre cserélt drótüveg betétekkel
11	Új korcolt Zn lemez fedés az előtetőkön, és a lépcsőhazak felett
12	Új korcolt Zn lemez fedés az attikákon, kő fedőlapal
13	Eredeti műkő keret visszaépítve
14	Új horganyzott acél tapsó rács
15	Meglévő és megmaradó, felújítandó cásztótartó rúd
16	Meglévő és megmaradó, az eredeti állapotnak megfelelően felújított, de motoros vezérlésűre átalakított vásznas árnyékoló szerkezet
17	Eredeti állapotnak megfelelően helyreállított fa nyílászáró szerkezet, új hőszigetelő üvegezéssel
18	Tervezett, új VRV külső hőegység
19	Villámvédelmi felfogó, Ø=40 mm horganyzott acél cső, korrózióhoz erősítve
20	Fagyálló tranzzhurkolat anyagából készített, 20 cm magas lábazat
21	Új acél szerkezetű, üvegezett előtető
Á	Motoros, lamellás árnyékoló
ÁF	Eredeti állapotnak megfelelően visszaépített árnyékoló függöny
M	Meglévő és megmaradó szerkezet
MF	Meglévő és megmaradó, felújítandó szerkezet
T	Bukó nyílászáróhoz tartozó tömítő helye
GV	Ragasztott, mechanikus madár riasztó tüskesor (galamb elleni védelem)
VL	Villámvédelmi levezető
VVÓ	Visszírintes villámvédelmi összekötő
TCS	Le és visszaszerelendő fali tűzcsap
RWA	RWA-s hő- és füstelvezető rendszerhez tartozó nyílászáró
A_k	Hatásos nyílófelület mérete
KFG1	Külső fa nyílászáró szerkezetek konszignációs jele
KAS1	Külső hőhidmentes alumínium nyílászáró szerkezetek konszignációs jele
KAF-AS1	Külső hőhidmentes alumínium függönyfalak konszignációs jele
BAS1	Belső hőhidas alumínium nyílászáró szerkezetek konszignációs jele
LS1	Lakatos szerkezetek (korlátok és angolkinak fekvő-tj tapsórácsack) konszignációs jele
LR1	Lakatos szerkezetek (fekvőjtando alólakrácsack) konszignációs jele
LA1	Ásatakítara kerülő meglévő, üvegezett acélszerkezetek konszignációs jele
KÜ1	Acél kerettbe épített üveglépcső fal konszignációs jele
DÜ1	Hőszigetelő üvegezés rétegrendi jele
BŰa	Új belső ajtó konszignációs jele

Megjegyzések:

- A meglévő kőburkolatokat gondos bontással kell eltávolítani, mert a homokló burkolat visszaépítésre, a mészkő burkolat pedig értékesítésre kerül.
- A terveken szereplő nyílászáró méretek a külső, homlokzati nyílásméretek, a tényleges szélességi méretek ertől minimum 6 cm-nel, magassági méretek minimum 3 cm-nel nagyobbak
- Az új nyílászárók meglévő, kövön fatrvlálásba kerülnek elhelyezésre.A nyílászárók pontos helyét, pareget magasságát, a tervezett kőburkolat helyzete, és magassági szintje határozzák meg!
- Az új fa nyílászárók belső síkja a meglévő falszerkezet belső síkjába kerül.
- Az új alumínium nyílászárók külső síkja homokló burkolat mögött a meglévő falszerkezet külső síkja alá 4 cm-re kerül. Hőszigetelő vakolat rendszer esetén a nyílászáró belső síkja a a meglévő falszerkezet külső síkjára kerül.
- A nyílászárók beépítése után a lépcsőházak belső peremét a részletrajz szerint helyre kell állítani.
- Minden attikára, kúlésre, és felszín feletti atitok párkányra ragasztott, mechanikus madár riasztó tüskesor kerül.
- A homlokzati terveken nem ábrázolja a tetőszerkezetet, a tetőszerkezet a 7. emelet feletti épületszint szintjétől
- Az épület kontúron belül alaprajzok csak tájékoztató jellegűek!
- A kivitelezés első fázisában a kőburkolatok legnagyobb része ellopásra kerül!

Az eredeti tervlaptól szándékosan felcsonkazva.
Korhűen: Csáky Elemér 1940.
Rendelésszám: 7 - Pápainárok Margit 1976.

$\sum A_k = 150,37\ m^2 + 19,08\ m^2$

Megbízó: Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út 26.

Munka: Semmelweis Egyetem
Központi Klinika Tömb
Műtős épület
energetikai rekonstrukciója
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Hrsz.: 10073/38



Terv:	KIVITELI TERV
Rajz:	Tervezett állapot A sávny kiterített homlokzatok
	É-E-Ú-D1A
	M 1:50
Dátum:	2016. május 16.
Generáltervező:	SCHR Studió Kft. 1101 Budapest, Gyöngyvirág utca 27/A +36 (1) 432 0800, +36 (1) 432 0801
Építészet:	Schannerné Schär, É1-01-1842 Schär Ádám, É1-01-1843 Szabó Gábor É1-01-6290 Szabó Szilvia Molnár Csaba É1-01-1906 Szabó Ádám	
Szerkezetszerv.:	Kalmár, Zsolt, K-T, É2-G-01-9750	
Villamosság:	Dunai Kálmán, V-T-Tel-01-4147 Dunai Ádám	
Tervezésben:	Vencsel Márton • 0-0-0-0-0	

© 1101 Budapest, Pilisi u. 30/b.
A szerzői jogok megsértése esetén a jogsértőket büntetőjogi felelősség terheli.