



MEGJEGYZÉS

- A zsaluzia motor vezérlők az alábbi betáplálást kapják:  
1db 10A/C kismegszakító/NYM-J 3x1,5 **MV2** (4.1-2) **MV4** (4.3-6) **MV1** (4.7) 7 motor  
1db 10A/C kismegszakító/NYM-J 3x1,5 **MV4** (4.8-11) **MV4** (4.12-15) 8 motor
- Egy áramkörre maximum 10db zsaluzia motor köthető!
- Az árnyékoló és az RWA rendszer betáplálása a szintű "E...." elosztóból történik.
- A VRV rendszer beltéri egységeinek betáplálása a szintű "E...." jelű elosztóból történik.
- A VRV rendszer kültéri-beltéri egységei közötti kommunikációs kábelvezést a gépész kivitelező építi ki a hűtőközeg vezetékek nyomvonalán!
- A beltéri egységek INFRA távvezérlésűek!

BEKÖTÉSI VÁZLAT



Jelmagyarázat:

1. Bontás után felújított, megmaradó homokk burkolat, azonos megjelenésű pótlásokkal
2. Budakalászi travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő sötétebb színben és kiosztásban, koracél tartóváza szerelve
3. Budakalászi travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő világos színben és kiosztásban, koracél tartóváza szerelve
4. Hőszigetelő vakolat rendszer, dörzsölt felületképzéssel, az eredeti állapotnak megfelelő szíre színben
5. Új fa nyílászáró szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel, az eredeti állapotnak megfelelő színben, méretben és osztással
6. Új alumínium függönyfal szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel, az eredeti állapotnak megfelelő színben, méretben és osztással
7. Eredetivel megegyező méretű és mintájú kő parkány
8. Eredetivel megegyező méretű és mintájú kő keretelés
9. Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél korlát elem, alul perforált alumínium, felül kék színűre cserélt drótlúveg betétekkel
10. Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél erkély elválasztó elem, kék színűre cserélt drótlúveg betétekkel
11. Új zn lemez fedés az előtétkőn, és a lépcsőházak felett
12. Új zn lemez fedés az attikákban
13. Eredetivel megegyező méretű és mintájú kő keret
14. Meglévő és megmaradó, felújítandó acél rács
15. Meglévő és megmaradó, felújítandó zászlótartó rúd
16. Meglévő és megmaradó, az eredeti állapotnak megfelelően felújított, de motoros vezérlésre átalakított árnyékoló szerkezet
17. Eredeti állapotnak megfelelően helyreállított, kapcsolgérbeállított fa nyílászáró szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel
18. Tervezett, új VRV kültéri hűtőgép

4. EMELET  
ÁRNYÉKOLÁS-HÜTÉS

Megjegyzések:

- Ütemezés: az alaprajzokon jelölve
- Fal rétegrendeket lásd metszeteken
- $\pm 0,00 = 153,85$  mAF a kórház főbejárat lépcső alja
- A kontúrban belüli alaprajzok csak tájékoztató jellegűek.
- A nyílásmeretek névleges méretek.
- Tervezett új ablakok: 68 mm vagy 98 mm gyári festésű faszerkezetek, 6-16-6 mm hőszigetelő üvegezéssel  $U=1,1$  W/m<sup>2</sup>K
- Tervezett új ajtók, portálok, üvegfalak: 65 mm porszórít festésű hőhidmentes alu szerkezetek, 6-16-6 mm hőszigetelő üvegezéssel  $U=1,1$  W/m<sup>2</sup>K
- Tervezett új üvegtáglák: acél keretbe épített eredeti miniatúráz üvegtáglák fal körben 10 cm légréssel, mögötte hőhidmentes, nyíló alu ablak
- RWA: motoros nyílászárók tüzelővel összekötött központtól vezérelve, helyi szellőztető kapcsolókkal.
- Az eredeti tervezők szerzőisége fennmarad. Kórház: Csánk Elemér 1940. Rendelőkintézet: V. Pázmándi Margit 1976.

|   |  |
|---|--|
| ±0,00 = 153,17 mAF = 153,85 mAF   |  |
| Megbízó:  | <b>Semmelweis Egyetem</b><br>1085 Budapest, Üllői út. 26.  |
| Munka:  | <b>Semmelweis Egyetem</b><br>Külvölgyi Klinika Tömb<br>"G" szárny<br>energetikai rekonstrukciója<br>1125 Budapest, Külvölgyi út 4.<br>Hrsz.: 10733/6             |
| Tervező:  | <b>KÖRTERV</b>   |
| Rajz:   | <b>BÍRÁLATI TERV</b>   |
| <b>KÖRHÁZ 4. EMELET</b><br><b>ÁRNYÉKOLÁS ÉS HÜTÉSI</b><br><b>RENDSZERE</b>    |  |
| <b>M 1:100</b>  |  |
| Dátum:  | 2015. november 30.   |
| Generaltervező:   | Schmölcsics Zoltán<br>1111 Budapest, Hódmező köz 30b.<br>Tel: 06 30 58 25 30 30 31 42<br>Email: schmolcsicsz@korkterv.hu   |
| Építész:  | Schmölcsics Zoltán E/1-1842<br>Székely Gábor E/1-4299<br>Székely Gábor E/1-1005<br>Székely Gábor E/1-1005  |
| Tartozékok:   | Neuholdy Péter E/1-1827<br>Kálmán Zoltán E/1-1827<br>Kálmán Zoltán E/1-1827<br>Dörög Károly E/1-1841<br>Köszegi-Madarász Rita E/1-1827<br>Vincze Sándor E/1-1827 |
| Építéskészlet:  | Kálmán Zoltán E/1-1827<br>Kálmán Zoltán E/1-1827<br>Dörög Károly E/1-1841<br>Köszegi-Madarász Rita E/1-1827<br>Vincze Sándor E/1-1827                            |
| Villamosok:   | Dörög Károly E/1-1841<br>Köszegi-Madarász Rita E/1-1827<br>Vincze Sándor E/1-1827  |
| Tervezőtárs:  | Vincze Sándor E/1-1827   |
| <b>KÖRTERV</b>  |  |
| <b>KFT</b>  |  |
| 1112 Budapest, Igáncsi u. 17.<br>korkterv@korkterv.hu<br>tel.: +36-23-989-488 |  |