


BEKÖTÉSI VÁZLAT




- MV1** 1 motoros motorvezérlő  
**MV2** 2 motoros motorvezérlő  
**MV4** 4 motoros motorvezérlő
- M** Zsaluzia motor  
**↕** Mechanikusan, vagy elektromosan retesztelt rugós kapcsoló  
**VRV** VRV rendszer kültéri egység  
**□** VRV rendszer beltéri egység

MEGJEGYZÉS

- A zsaluzia motor vezérlők az alábbi betáplálást kapják:
- 1db 10A/C kismegszakító/NYM-J 3x1,5 **MV2** 2.1-2 **MV4** 2.3-6 **MV4** 2.7-9  
1db 10A/C kismegszakító/NYM-J 3x1,5 **MV4** 2.10-13 **MV4** 2.14-17 **MV1** 2.18  
1db 10A/C kismegszakító/NYM-J 3x1,5 **MV4** 2.19-22 **MV4** 2.23-26  
1db 10A/C kismegszakító/NYM-J 3x1,5 **MV4** 2.31-34 **MV4** 2.27-30  
1db 10A/C kismegszakító/NYM-J 3x1,5 **MV4** 2.39-42 **MV4** 2.35-38  
1db 10A/C kismegszakító/NYM-J 3x1,5 **MV4** 2.47-50 **MV4** 2.43-46  
1db 10A/C kismegszakító/NYM-J 3x1,5 **MV2** 2.55-56 **MV4** 2.51-54
- Egy áramkörre maximum 10db zsaluzia motor köthető!
- Az árnyékoló rendszer betáplálása a szinti "E....-F...." jelű elosztóból történik.
- A VRV rendszer beltéri egységeinek betáplálása a szinti "E....-F...." jelű elosztóból történik.
- A VRV rendszer kültéri-beltéri egységei közötti kommunikációs kábelezést a gépész kivitelező építi ki a hűtőközeg vezetékek nyomvonalán!
- A beltéri egységek INFRA távvezérlésűek!

- (9 motor) E2.2  
(9 motor) E2.2  
(8 motor) E2.2  
(8 motor) E2.2  
(8 motor) E2.2  
(8 motor) E2.2  
(6 motor) E2.2



±0.00 = 153.17° mBf = 153.85 mAf

Megbízó: **Semmelweis Egyetem**  
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka: **Semmelweis Egyetem**  
Külvölgyi Klinika Tömb  
Kórház épület  
energetikai rekonstrukciója  
1125 Budapest, Külvölgyi út 4.  
Hrsz.: 10733/6

Terv: **KIVITELI TERV**

Rajz: **RENDELŐ 2. EMELET**  
**ÁRNYÉKOLÁS ÉS HŰTÉSI**  
**RENDSZERE**

**VR-23**  
**/M1**  
**M 1:100**

Dátum: 2016. május 10.

Generáltervező: SzMM Stúdió Kft.  
1151 Budapest, Plátni utca 30/b.  
Tel: 366 55 25 30 253 91 13  
e-mail: z.schrammel@gmail.com

Építész: Schrammel Zoltán E1 01-1842  
SzMM Stúdió Kft. 20 253 91 13  
Székeli Gábor E1 01-4299  
A24 Építési Stúdió Kft.  
Grafika Gyula E1 01-1005  
V. 2008 Építési Rt.

Tartószervezet: Neumayer Péter T-T 01-1827  
Dorján Károly Kft. 20 253 91 13

Épületgépész: Kálmán Zsolt G-T EG-G 01-4782  
Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723

Villamosság: Dorján Károly V-T-FM01-41  
Dorján Kft.  
Kőszeg-Madarász Rita V-T 113-1022  
Dorján Kft.

Tűzvédelem: Venczel Sándor I-022012  
Tandem-geo Kft.

**DORTERV**  
**KFT**

1112 Budapest, Igmándi u. 17.  
dorterv@dorterv.eu  
tel.: +36-1-310-3299