



2. földem

- kültéri fagyálló lapburkolat
- fagyálló burkolatragasztó, teljes felületen
- Kemperol 2K PUR csapadékvíz elleni bevonatszigetelési rendszer
- 6-8,5 cm 1% lejtéstadó aljzatbeton
- PE fólia technológiai szigetelés
- 3 cm N200 expandált polisztirolhab hőszigetelés
- 15 cm vasbeton földem
- meszelés



**KOLBA és TÁRSAI
ÉPÍTÉSZSTÚDIO KFT**

1011 Budapest, Iskola utca 33.
Tel.: 216 4835, Fax: 476 8099
www.kolba.hu, kolba@t-online.hu

Megrendelő:
Semmelweis
Egyetem
1085 Bp, Üllői út. 26.
Dátum:
2015. 01. 26.
Vezető tervező:
Kolba Mihály
É1 01-1319

Létesítmény: Belső klinikai tömb
Budapest, VIII-ker. Üllői út 26
kazánház épülete

Munka:
Irattár kialakítása

Terv:
PINCE

Tervtípus:
Kiviteli terv

Lépték:
M=1:5
Munkaszám:
2014/15

Ép. munkatárs:
Belányi Zsolt

Tervszám:
CS07

**Szigetelési
szakmérnök:**
Horváthné
Pintér Judit
SZÉSZ2
01-1123/1998