

SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Neuro-onkológiai és Haematológiai Osztály
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.

GE
Gépészeti elosztó

Megjegyzések/Annotations

Szekrény/Switch board: Kültéri fém kapcsoló szekrény egyedi tartóra szerelve
méret: 1 db 600x600x300 mm

Kábelcsatlakozás/Connection: Alsó

Védettség/IP number: IP54

Szín/Colour: Világosszürke/Light gray (RAL7032)


Érintésvédelem/ESP: TNS + EPH

Feszültség/Rated voltage: 3f, 400V, 50Hz

Beépített teljesítmény/Nominal power: 45kW (normál)

Lapszámok/Pages: 0-1

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---------------|--|--|-------------|---------|-----------|--------|-------------|------------|
| | | Kelt. | 2017.11.17. | SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Neuro-onkológiai és Haematológiai Osztály 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9. | GAUT Tervező Iroda 1033 Budapest Hévízi út 9. 4lh. fszt 2 Tel.: 483-1350; Fax: 483-1351 | Terv előlap | M.sz.: | | = | előző: | - |
| | | Terv. | Labádi Mihály | | | | | | + | következő: | 1 |
| | | Ell. | | | | | File: | Szekrény: | R.sz.: | lap sorsz.: | 0 |
| Módosítás | Dátum | Név | Szabv. | | | | V-5(GE) | GE | V-5 | 2 | összes lap |



| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|---------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|--|
| Áramkör száma: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Megnevezés | Betáplálás | Tűlfesz levezető | Légkezelő | Fűtőkábelek | Fűtőkábelek vezérlése | Folyadekhűtő | Hidraulikai modul | Tartalek | |
| Teljesítmény [kVA] | 45 | | 17 | 1,5+1,5+075 | - | 27,1 | 1,1 | | |
| Áram [A] | 90 | | 35 | 6,5 | - | 55 | 2,5 | | |
| Kábel típus | NY-Y-J | | NY-Y-J | MBCu | YSLY | NY-Y-J | NY-Y-j | | |
| Kábel méret | 4x50/25 | | 5x10 | 3x1,5 | 3x1 | 5x16 | 5x1,5 | | |
| Megjegyzés | Főelosztóból, új 125A-es leágazásról | | VTS 150 típus | 2x1,5kW VTS beépített +Devi PipeGuard 15W/m ön szabályozó kábel a fűtési csővekre | VTS szekrényről vezérelve | Midea MGBL-65W/RV1 tip. | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---------------|--|--|--|--|----------------------|--|---------|-----------|------------|-------------|
| | | Kelt. | 2017.11.17. | SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Neuro-onkológiai és Haematológiai Osztály 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9. | | GAUT Tervező Iroda 1033 Budapest Hévízi út 9. 4lh. fszt 2 Tel.: 483-1350; Fax: 483-1351 | | Gépészeti leágazások | | M.sz.: | = | előző: | 0 |
| | | Terv. | Labádi Mihály | | | | | | | File: | + | következő: | - |
| Módosítás | Dátum | Név | Szabv. | | | | | | | V-5(GE) | Szekrény: | R.sz.: | lap sorsz.: |
| | | | | | | | | | | GE | V-5 | 2 | összes lap |